

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
		新曽北小学校管理教室棟耐震補強及びアスベスト含有吹付材除去工事						
		金 円 也						
		うち、取引に係る消費税及び地方消費税額 円也						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費		1	式			
C	純工事費	A+B	1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価	C+D	1	式			
F	一般管理費		1	式			
G	有価物売却費		1	式			
H	工事価格	E+F+G	1	式			
	消費税及び地方消費税						
	工事費総計						





工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	鉄骨ブレース補強工事		1	式			
3	RC耐震壁補強工事		1	式			
4	柱補強工事		1	式			
5	既製コンクリート工事		1	式			
6	防水工事		1	式			
7	石工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	木工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	左官工事		1	式			
12	木製建具工事		1	式			
13	金属製建具工事		1	式			
14	ガラス工事		1	式			
15	塗装工事		1	式			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事		1	式			
17	雑工事		1	式			
18	解体撤去工事		1	式			
	1. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	複合改修	216.00	m2			
	内部足場	複合改修	216.00	m2			
	清掃片付	複合改修	216.00	m2			
	外部足場	手摺先行足場	297.00	m2			
	防音パネル		297.00	m2			
	内部仮設間仕切	LGS下地 片面石膏ボード貼	555.00	m2			
	同上用 片開扉	W600xH2000程度	24.00	ヶ所			
	1. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	鉄骨ブレース補強工事						
	鉄骨ブレース	BR1	2.00	ヶ所			
	鉄骨ブレース	BR2	4.00	ヶ所			
	鉄骨ブレース	BR3	1.00	ヶ所			
	鉄骨ブレース	BR4	2.00	ヶ所			
	接着系アンカー	D19 上向 鉄筋コンクリート用 ナット付	228.00	本			
	接着系アンカー	D19 横向 鉄筋コンクリート用 ナット付	172.00	本			
	接着系アンカー	D19 下向 鉄筋コンクリート用 ナット付	228.00	本			
	接着系アンカー	D22 上向 鉄筋コンクリート用 ナット付	108.00	本			
	接着系アンカー	D22 横向 鉄筋コンクリート用 ナット付	84.00	本			
	接着系アンカー	D22 下向 鉄筋コンクリート用 ナット付	108	本			
	スパイラル筋	170φ φ6 @60	55.3	m			
	スパイラル筋	120φ φ6 @60	111.00	m			
	無収縮モルタル	Fc30N	8.30	m3			
	無収縮モルタル用型枠	H200程度 シーリング共	166.00	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート目荒し	床・天井	26.40	m2			
	コンクリート目荒し	壁	9.5	m2			
	2. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	RC耐震壁補強工事						
	完全スリット	シーリング	5.90	m			
	部分スリット	シーリング	14.30	m			
	接着系アンカー	D16 上向 鉄筋コンクリート用 ナット付	133.00	本			
	接着系アンカー	D16 横向 鉄筋コンクリート用 ナット付	74.00	本			
	接着系アンカー	D16 下向 鉄筋コンクリート用 ナット付	111.00	本			
	接着系アンカー	D19 上向 鉄筋コンクリート用 ナット付	341.00	本			
	接着系アンカー	D19 横向 鉄筋コンクリート用 ナット付	244.00	本			
	接着系アンカー	D19 下向 鉄筋コンクリート用 ナット付	311.00	本			
	接着系アンカー	D22 上向 鉄筋コンクリート用 ナット付	12.00	本			
	接着系アンカー	D22 横向 鉄筋コンクリート用 ナット付	4	本			
	接着系アンカー	D22 下向 鉄筋コンクリート用 ナット付	12.0	本			
	スパイラル筋	180φ φ6 @50	17.00	m			
	スパイラル筋	170φ φ6 @50	37.60	m			
	スパイラル筋	150φ φ6 @50	60.40	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スパイラル筋	120φ φ6 @50	35.60	m			
	無収縮モルタル	Fc30N	2.9	m3			
	無収縮モルタル用型枠	H200程度 シーリング共	58.80	m			
	コンクリート目荒し	床・天井	24.70	m2			
	コンクリート目荒し	壁	9.00	m2			
	コンクリート	FC24N S18	32.10	m3			
	コンクリート打設		32.10	m3			
	異形鉄筋	SD295A D13	3.30	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.60	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.10	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.30	t			
	鉄筋加工組立費		5.1	t			
	鉄筋運搬費		5.1	t			
	型枠	普通 基礎部	284.00	m2			
	型枠運搬費		284.00	m2			
	3. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	柱補強工事						
	コンクリート	FC24N S18	1.70	m3			
	コンクリート打設		1.70	m3			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.10	t			
	鉄筋加工組立費		0.10	t			
	鉄筋運搬費		0.10	t			
	型枠	普通 基礎部	8.40	m2			
	型枠運搬費		8.40	m2			
	コンクリート目荒し	壁	6.50	m2			
	4. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	既製コンクリート工事						
	( 外 部 )						
	中空押出成形セメント板	T60	74.60	m2			
	5. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	防水工事						
	( 外 部 )						
	外壁(RC～成形セメント板)						
	取合コーキング		169.00	m			
	建具廻りコーキング		142.00	m			
	6. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	石工事						
	( 内 部 )						
	床 テラゾブロック	目地切共 モルタル面 900角	2.50	m2			
	巾木 テラゾブロック	H100	21.60	m			
	玄関ホール 上り框 人造石研出	W50	0.60	m			
	7.合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	( 内 部 )						
	壁 二丁掛タイル	対角線カット 千鳥積上 ラフレンガ 200x100x60 図-A-23	32.70	m			
	壁 二丁掛タイル	ハツリレンガ調 モルタル面	16.40	m <sup>2</sup>			
	洗面台 ライニング壁 磁器質タイル	施釉指定色 ケイカル板面 100角	3.00	m <sup>2</sup>			
	8. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	( 内 部 )						
	巾木	塗装下 H100	123.00	m			
	壁 プリント合板	T4	28.00	m2			
	壁 木軸下地		28.00	m2			
	天井 木軸下地		160.00	m2			
	カーテンボックス	タモ集成材T24 塗装下 150x80 コ型 図-A-48	55.50	m			
	洗面台 ライニング甲板	タモ集成材T25 塗装下 W150 図-A-49	9.00	m			
	9. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	( 外 部 )						
	外階段	溶融亜鉛メッキ H1100 平部	1	式			
		手摺:平鋼9x50 支柱:平鋼9x50					
		手摺子:丸鋼φ9					
	タラップ	溶融亜鉛メッキ W3060xD1000xH1000	1.00	ヶ所			
		図-A-49					
	外階段 庇	支持アーム付 アルミ既製品 W2000xD1200	1.00	ヶ所			
		杉田エース:AMAT1200同等 図-A-49					
	外壁 エキスパンション金物	S700-APR	10.90	m			
	小口 エキスパンション金物	S700-APR	2.00	ヶ所			
	外壁 エキスパンション金物	S15-AEW	15	m			
	小口 エキスパンション金物	S15-AEW	2.0	ヶ所			
	外壁 エキスパンション金物	S10-AEW	15.60	m			
	床 エキスパンション金物		10.20	m			
	内壁 エキスパンション金物		11.40	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	内壁コーナー エキスパンション金物		11.40	m			
	天井 エキスパンション金物		20.4	m			
	( 内 部 )						
	壁(外壁面) 軽鉄下地	W65	83.00	m2			
	ライニング壁 軽鉄下地	W65	3.00	m2			
	カーテンレール	シングル	55.50	m			
	10. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	( 外 部 )						
	外壁 モルタル刷毛引	塗装下	11.80	m2			
	外壁 防水モルタル刷毛引	塗装下	9.00	m2			
	建具廻り 充填モルタル		142.00	m			
	( 内 部 )						
	床 モルタル金こて	フローリングブロック下	72.40	m2			
	床 モルタル金こて	貼物下	60.60	m2			
	床 下地モルタル	石下	2.50	m2			
	壁 モルタル金こて	塗装下	324	m2			
	壁 モルタル金こて	CB面・塗装下	8.2	m2			
	壁 下地モルタル	タイル下	16.40	m2			
	建具廻り 充填モルタル		17.90	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数量	単位	単価	金額	備 考
	11. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	木製建具工事						
		W H					
	WD-1 片開フラッシュドア	800x1800	2.00	ヶ所			
	WW-1 引違サッシ	1650x800	1.00	ヶ所			
	WW-2 引違サッシ	800x500	1.00	ヶ所			
	12. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
a	アルミ製建具工事		1	式			
	13. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具工事						
		W H					
	AW-1A FIX欄間付引違サッシ	6400x1900	2.00	ヶ所			
	AW-1B FIX欄間付引違サッシ	6500x2000	2.00	ヶ所			
	AW-2 FIX欄間付引違サッシ	5235x2150	1.00	ヶ所			
	AW-3 FIX欄間付引違サッシ	6490x1500	2.00	ヶ所			
	AW-4 3連引違サッシ	5480x1400	2.00	ヶ所			
	AW-1A 外額縁		2.00	ヶ所			
	AW-1B 外額縁		2.00	ヶ所			
	AW-2 外額縁		1.00	ヶ所			
	AW-3 外額縁		2.00	ヶ所			
	AW-4 外額縁		2	ヶ所			
	a. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事						
	金属製建具用 強化ガラス	T4.0 2.18㎡以下	72.80	m2			
	木製建具用 強化ガラス	T4.0 2.18㎡以下	1.70	m2			
	金属製建具用 ガラス廻りコーキング	332.14mx2	664.00	m			
	クリーニング費		169.00	m2			
	14. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事						
	( 外 部 )						
	外壁 複層仕上塗材	下地調整共 成形セメント板面	74.60	m2			
	外壁 複層仕上塗材	モルタル面	20.80	m2			
	( 内 部 )						
	床 UC塗	フローリングブロック面	72.40	m2			
	カーテンボックス UC塗	木面 糸巾406	55.50	m			
	洗面台 ライニング甲板 UC塗	木面 糸巾180	9.00	m			
	壁 EP-G塗	ボード面	84.70	m2			
	巾木 EP-G塗	木面 H100	12.30	m2			
	壁 EP塗	モルタル面	332.0	m2			
	天井 EP塗	ボード面	76.90	m2			
	15. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事						
	( 内 部 )						
	床 フローリングブロック	モルタル面・塗装下 300角 プナ	72.40	m2			
	床 長尺塩ビシート	モルタル面	60.60	m2			
	ビニル巾木	H100	77.80	m			
	壁 石膏ボード	ケイカル板面 T9.5	84.70	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板	LGS面 T10	87.70	m2			
	天井 石膏ボード	目透し 木軸面 T9.5	76.90	m2			
	天井 化粧石膏ボード	木軸面 T9.5	78.10	m2			
	天井 岩綿吸音板	捨貼PB9.5共 木軸面	5	m2			
	天井 廻り縁	塩ビ製	222.00	m			
	16. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑工事						
	( 内 部 )						
	玄関ホール(受付) カウンター	W2700xD300 欠付	1.00	ヶ所			
		天板:ワンランパ <sup>®</sup> コアT24+24+ 木目調メラミン化粧板張					
		側面:タモ50x20コーナー10面取 練付+ポリウレタン塗装					
		図-A-21,23					
	洗面台 化粧鏡	既製品 φ500	3.00	ヶ所			
	腰飾り棚	W1750xD400xH650	1.00	ヶ所			
	腰収納棚	W1750xD400xH650	1.00	ヶ所			
	腰収納棚	W3500xD400xH650	1.00	ヶ所			
	流し台付作業台	L3250	1.00	ヶ所			
	流し台付作業台	L2800	1	ヶ所			
	流し台	L1750	1.0	ヶ所			
	流し台	L3500	1.00	ヶ所			
	換気口付下足入	W1200xD380xH1600+100	3.00	ヶ所			
	換気口付下足入	W1200xD380xH1600+200	1.00	ヶ所			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平面黒板	W4000xH1200	1.00	ヶ所			
	平面黒板	W4000xH1200	2.0	ヶ所			
	上下黒板	W2700xH1800	1.00	ヶ所			
	平面黒板	W1800xH900	1.00	ヶ所			
	掲示板	W1200xH1200	4.00	ヶ所			
	17. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	解体撤去工事						
	床 カッター入	モルタル	19.40	m			
	壁 カッター入	モルタル	152.00	m			
	壁 カッター入	コンクリート	201.00	m			
	コンクリート撤去	有筋	6.20	m3			
	床 テラゾブロック撤去		2.20	m2			
	壁 小口タイル撤去		19.20	m2			
	壁 プリント合板撤去		24.9	m2			
	壁 木軸下地撤去		24.9	m2			
	天井 木軸下地撤去		166.00	m2			
	巾木撤去	塗装	104.00	m			
	カーテンボックス撤去	T24 150x80 コ型 塗装	54.80	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EXPJ撤去		42.20	m			
	床 モルタル金こて撤去		141.00	m2			
	外壁 モルタル撤去		60.40	m2			
	壁 モルタル金こて撤去		376.00	m2			
	木製建具撤去	片開	2.90	m2			
	木製建具撤去	引違	1.70	m2			
	金属製建具撤去	両引	125.00	m2			
	ガラス撤去		94.60	m2			
	床 フローリングブロック撤去		56.9	m2			
	床 長尺塩ビシート撤去		83.9	m2			
	ビニル巾木撤去		99.90	m			
	壁 石膏ボード撤去		25.60	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板撤去		25.60	m2			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 石膏ボード撤去		58.30	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去		102.0	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去		5.30	m2			
	<運搬・処分費>						
	コンクリート類集積・積込		24.10	m3			
	内装材・積込		36.80	m3			
	発生材運搬	10t車 11.5km がら類	24.10	m3			
	発生材運搬	10t車 11.5km 木類	21.80	m3			
	発生材運搬	10t車 11.5km 金属類	12.90	m3			
	発生材運搬	10t車 11.5km 内外装材類	2.10	m3			
	発生材処分	がら類	24.1	m3			
	発生材処分	木類	21.80	m3			
	発生材処分	金属類	12.90	m3			
	発生材処分	内外装材類	2.10	m3			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	18. 合 計						



工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	仮設足場	単管足場	132.8	m <sup>3</sup>			
	養生シート(床)	プラスチックシート t=0.15 2重	66.4	m <sup>2</sup>			
	養生シート(外壁・階段壁等)	プラスチックシート t=0.15 1重	261.9	m <sup>2</sup>			
	足場上コンパネ敷き		66.4	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬費		1	式			
	仮設資材場内小運搬		132.8	m <sup>3</sup>			
	投光器・表示板 バリケード等設置		1	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	アスベスト除去面吹付け工事						
	アスベスト除去面吹付け	パーライト吹付け	66.4	m <sup>2</sup>			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	吹付アスベスト除去工事						
	機器据付け	セキュリティゾーン(クリーンルーム)	1	式			
	負圧粉塵機損料		66.4	m <sup>2</sup>			
	高性能真空掃除機損料	天井	66.4	m <sup>2</sup>			
	エアレスガンユニット損料	撤去・運搬・処分	66.4	m <sup>2</sup>			
	消耗品等	防護服、靴カバー、手袋等	66.4	m <sup>2</sup>			
	消耗品等	各種フィルター	66.4	m <sup>2</sup>			
	設備機材運搬		1	式			
	粉塵飛散抑制剤吹付け		66.4	m <sup>2</sup>			
	アスベスト除去工事	天井(クリソタイル)	66.4	m <sup>2</sup>			
	粉塵飛散防止剤吹付け		394.7	m <sup>2</sup>			
	除去アスベスト処理	密封処理、小運搬	66.4	m <sup>2</sup>			
	除去後清掃		66.4	m <sup>2</sup>			
	アスベスト廃棄物処理		1	式			
	アスベスト廃棄物運搬		1	台			
	アスベスト廃棄物処分		2	m <sup>3</sup>			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	石綿粉塵濃度測定費	施工前5点、施工中9点、施工後2点 作業後1週間以降5点	21	箇所			
	報告書作成費		1	式			
	計						



工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	機械設備工事						
ア	耐震補強設備						
	1)空調設備		1.0	式			
	2)換気設備		1.0	式			
	3)衛生器具設備		1.0	式			
	4)給水設備		1.0	式			
	5)排水設備		1.0	式			
	6)ガス設備		1.0	式			
	小計						
イ	仮設職員室設備						
	1)空調設備		1.0	式			
	機械設備改修工事下請け経費		1.0	式			
	直接工事計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ア 1)	耐震補強設備 空調設備						
	既設空調機取外し再取付け		1.0	式			
	リース空調機取外し、再取付け	配管工事、電気工事他共	1.0	式			
	冷媒用保温付銅管	液管 6.4Φ	6.0	m			
	冷媒用保温付銅管	液管 9.5Φ	11.0	m			
	冷媒用保温付銅管	ガス管 12.7Φ	6.0	m			
	冷媒用保温付銅管	ガス管 15.9Φ	11.0	m			
	ドレン管 硬質塩化ビニール管(VP)	屋内一般 20A	9.0	m			
	ドレン管 硬質塩化ビニール管(VP)	屋内一般 25A	7.0	m			
	保温工事		1.0	式			
	塗装工事		1.0	式			
	既設管接続、接続		1.0	式			
	既設管撤去		1.0	式			
	冷媒充填費		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	換気設備						
	換気扇	居間用排気型 電気シャッター式 30cm SUSウエザーカバー共	10.0	台			
	既設換気扇撤去		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備						
	洗面器	L-420	3.0	組			
	化粧鏡		3.0	個			
	化粧棚		3.0	個			
	既設器具撤去		1.0	式			
	処分費		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	給水設備						
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	一般 20A	25.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	一般 25A	4.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	一般 30A	1.0	m			
	自在水栓	T36BSNR13	11.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	既設管切断、接続		1.0	式			
	既設管・保温・器具撤去		1.0	式			
	穴明け補修		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	排水設備						
	排水 硬質塩化ビニール管(VP)	屋内一般 40A	3.0	m			
	排水 硬質塩化ビニール管(VP)	屋内一般 50A	12.0	m			
	排水金物	T14AA50A	5.0	個			
	保温工事		1.0	式			
	既設管切断、接続		1.0	式			
	既設管・器具撤去		1.0	式			
	穴明け補修		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	ガス設備						
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 20A	1.0	m			
	塗装工事		1.0	式			
	既設管撤去切断、接続		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	仮設職員室設備						
	1)空調設備						
	仮設空調機取付取り外し		1.0	式			
	職員室空調機復旧		1.0	式			
	仮設冷媒管工事	撤去共	1.0	式			
	職員室冷媒管復旧		1.0	式			
	仮設ドレン管工事	撤去共	1.0	式			
	既設管切断接続		1.0	式			
	小計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	電気機械工事						
	1. 動力設備工事		1.0	式			
	2. 電灯コンセント設備工事		1.0	式			
	3. 電話設備工事		1.0	式			
	4. 拡声設備工事		1.0	式			
	5. テレビ共聴設備工事		1.0	式			
	6. 電気時計設備工事		1.0	式			
	7. インターホン設備工事(プール)		1.0	式			
	8. インターホン設備工事(ELV)		1.0	式			
	9. 自動火災報知設備工事		1.0	式			
	10. ガス漏感知設備工事		1.0	式			
	11. 機械警備設備工事		1.0	式			
	12. 仮職員室工事		1.0	式			
	電気設備改修工事下請け経費		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1. 動力設備工事						
	電線管	(PEG28) 露出	15.0	m			
	電線管	(F <sub>2</sub> 30) 露出	1.0	m			
	電線管	(F <sub>2</sub> 30) いんぺい	1.0	m			
	ノーマルバンド	(PEG28)	4.0	本			
	異種管継手	(F <sub>2</sub> 30)-(PEG28)	2.0	個			
	ボックスコネクター	(F <sub>2</sub> 30)	2.0	個			
	電線	IE5.5□×1 (管内)	16.0	m			
	ケーブル	CE8□-3C (管内)	16.0	m			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2. 電灯コンセント設備工事						
	電線管	(PF16)一重 いんぺい	28.0	m			
	アウトレットボックス	中4角44	17.0	個			
	メタルモール	A型 本体	87.0	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	21.0	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	35.0	個			
	メタルモール	A型 フッシング	77.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	26.0	個			
	メタルモール	A型 ジャンクション	9.0	個			
	電線	IE1.6×3 (管内)	23.0	m			
	電線	IE1.6×4 (管内)	12.0	m			
	電線	IE2.0×3 (管内)	17.0	m			
	電線	IE2.0×2 (PF内)	22.0	m			
	電線	IE2.0×3 (PF内)	6.0	m			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EEF1.6-2C (タルモール内)	8.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C (タルモール内)	16.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-2C (タルモール内)	64.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C (ころがし)	16.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-3C (ころがし)	110.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-2C (ころがし)	51.0	m			
	照明器具	SP-1	5.0	台			
	照明器具	K1-FSS9-321PHH	1.0	台			
	照明器具	ST1-FSF22-C	9.0	台			
	埋込コンセント	2P15A×1	16.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2	15.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 接地極、ET付	4.0	個			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	1P15A×1	17.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3	1.0	個			
	blankプレート	丸型 SUS製	16.0	個			
	blankプレート	角型 SUS製	2.0	個			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3. 電話設備工事						
	電線管	(PF16) いんぺい	12.0	m			
	電線管	(PF22) いんぺい	18.0	m			
	電線管	(PF28) いんぺい	2.0	m			
	プルボックス	100□×100SS 露出、塗装共	1.0	個			
	アウトレットボックス	中角44	4.0	個			
	メタルモール	A型 本体	22.0	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	3.0	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	2.0	個			
	メタルモール	A型 フッシング	5.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	9.0	個			
	メタルモール	B型 本体	2.0	m			
	メタルモール	B型 コーナーボックス	1.0	個			
	メタルモール	B型 1個用スイッチボックス	1.0	個			
	メタルモール	B型 フッシング	2.0	個			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EBT0.4-2P (タルモール内)	28.0	m			
	ケーブル	EBT0.4-2P (PF管内)	19.0	m			
	電話用アウトレット	1個用	2.0	個			
	電話用アウトレット	2個用	1.0	個			
	端子盤		1.0	面			
	ブランクプレート	角型 SUS製	1.0	枚			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	電話設備機器工事		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4. 拡声設備工事						
	電線管	(F <sub>2</sub> 17) エキスパンション	8.0	m			
	電線管	(F <sub>2</sub> 30) エキスパンション	1.0	m			
	電線管	(PF16) いんぺい	15.0	m			
	アウトレットボックス	中4角44	6.0	個			
	メタルモール	A型 本体	11.0	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	2.0	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1.0	個			
	メタルモール	A型 ブッシング	3.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	12.0	個			
	メタルモール	B型 本体	11.0	m			
	メタルモール	B型 1個用スイッチボックス	1.0	個			
	メタルモール	B型 ブッシング	1.0	個			
	メタルモール	B型 エルボ	7.0	個			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	NH-HP1.2-2C (タルモール内)	10.0	m			
	ケーブル	NH-HP1.2-3C (タルモール内)	1.0	m			
	ケーブル	NH-HP1.2-3C (管内)	49.0	m			
	ケーブル	NH-HP1.2-2C (PF内)	3.0	m			
	ケーブル	NH-HP1.2-3C (PF内)	12.0	m			
	blankプレート	丸型	1.0	枚			
	ノズルプレート	角型	1.0	枚			
	スピーカ	壁掛型 SW2Hi	3.0	台			
	アッテネーター	3W	2.0	台			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5. テレビ共聴設備工事						
	電線管	(F <sub>2</sub> 24) エキスパンション	1.0	m			
	電線管	(F <sub>2</sub> 30) エキスパンション	2.0	m			
	電線管	(PF16) いんぺい	10.0	m			
	アウトレットボックス	中4角44	4.0	個			
	メタルモール	A型 本体	18.0	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	3.0	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	4.0	個			
	メタルモール	A型 プッシング	7.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	7.0	個			
	メタルモール	A型 ティー	1.0	個			

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-S-5C-FB (タルモール内)	16.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB (管内)	6.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB (PF内)	10.0	m			
	直列ユニット	CS-7F-7 (金属プレート)	2.0	個			
	直列ユニット	CS-7F-R (金属プレート)	2.0	個			
	ブランクプレート	角型	2.0	枚			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6. 電気時計設備工事						
	撤去再使用		1.0	式			
	計						



工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8. インターホン設備工事(ELV)						
	電線管	(PF22) いんぺい	18.0	m			
	アウトレットボックス	中4角44	2.0	個			
	メタルモール	A型 本体	3.0	m			
	メタルモール	A型 コーナーボックス	1.0	個			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1.0	個			
	メタルモール	A型 フッシング	2.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	2.0	個			
	blankプレート	角型	1.0	枚			
	区画貫通処理	100φ	1.0	個所			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9. 自動火災報知設備工事						
	電線管	(F <sub>2</sub> 30) エキスパンション	1.0	m			
	アウトレットボックス	中4角44	4.0	個			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C ころがし	23.0	m			
	blankプレート	丸型	4.0	枚			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10. ガス漏感知設備工事						
	メタルモール	A型 本体	7.0	m			
	メタルモール	A型 1個用スイッチボックス	1.0	個			
	メタルモール	A型 ブッシング	1.0	個			
	メタルモール	A型 エルボ	2.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C (メタルモール内)	7.0	m			
	撤去		1.0	式			
	撤去再使用		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11. 機械警備設備工事						
	警報器撤去再設置及び移設工事		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	12. 仮職員室工事						
	ケーブル	EM-CPEE0.9-10P ころがし	90.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-3C ころがし	90.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-30P ころがし	64.0	m			
	(撤去再使用) リモコンマイク	既設リモコンマイク 5回線	1.0	台			
	副受信機	40窓	1.0	面			
	教育ネットワーク		1.0	式			
	電話設備		1.0	式			
	撤去		1.0	式			
	計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新曾北小学校管理教室棟耐震補						
B	共通仮設費		1	式			
	合計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設						
	外部仮囲い	自立型ガードフェンス H1800	105.0	m			
	シートゲート	W6000xH4500	2.00	ヶ所			
	鉄板敷き	W6000xD1500	297.00	m2			
	交通誘導員	B	1.00	式			
	室内環境測定	工事後	9.00	室			
	A. 合 計						

工 事 費 内 訳 書

記号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G	有価物売却費						
	A. 児童便所他						
	スクラップ	鋼管類      へびー H2	2.34	t			
	小計						
	B. 女子職員便所他						
	スクラップ	鋼管類      へびー H2	0.12	t			
	小計						
	合計						