

## 質 疑 応 答 書

案件名称：新曽第一地区 区画街路9-25号線暫定舗装工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	床堀がt40となっている 舗装構成はt240なので床堀深さが足りない		地盤面が不均一な状況であり、平均地盤面を掘り均すため床堀4cm計上しています。なお、現地踏査の結果、床堀の数量変更が必要となる場合は協議の対象とします。	
2	付帯工の簡易柵撤去について、普通作業員は何人の予定ですか。 ご教授お願い致します。	工事仕様書 P4	入札仕様書では、積算の際に検討した普通作業員数をお示していません。普通作業員については必要な人数を検討した上で応れをお願いします。	
3	本工事について、施工日数は何日になりますか。 ご教授お願い致します。		2日を想定しています。	
4	フィルター層の材料は、何になりますか。 ご教授お願い致します。	工事仕様書 P9	再生砂を想定しています。	
5	舗装組成図を詳細に記載願います。	計画平面図	表層:透水性アスファルト舗装 4cm,路盤:再生粒調碎石 10cm,砂層:再生砂 10cmの暫定組成です。	
6	埋戻し工の再生クラッシャーランは、フィルター層の下に使うのですか。 ご教授お願い致します。	工事仕様書 P8	官民境界部の間詰表層部に使用します。	
7	特記仕様書において、建設発生土受入地まで片道運搬距離2.9kmとありますが、発注者側では、どこの受入地を想定してるのかご教授お願い致します。	特記仕様書 4条	戸田市内の1社を想定しております。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。