質　　疑　　応　　答　　書

案件名称：学校給食センター高圧受変電設備機器修繕

No	質　　疑	図面番号	回　　答	図面番号
1	作業当日の全停電時、仮設電源を用意するため以下のとおり教示頂きたい。 仮設用発電機を用意するための出力容量を把握するため ①冷凍庫2台　②冷凍冷蔵庫2台　③プレハブ冷凍庫2台 回答要➤各機器ごとの出力　　電圧　〇〇V　　電力〇〇kW （KVA）		各機器ごとの出力は以下のとおりとなります。 ①冷凍庫2台：電圧　単相100V　電力329W ②冷凍冷蔵庫2台：【食堂】 電圧　単相100V　電力327W 【小会議室】 電圧　単相100V　電力371W ③プレハブ冷凍庫2台：【魚肉用プレハブ冷凍庫】 庫内室外機合計　電圧　三相200V　電力3.0kW マイコンコントローラー　電圧　単相100V　電力0.5kW 【野菜用プレハブ冷凍庫】 庫内室外機合計　電圧　三相200V　電力2.2kW マイコンコントローラー　電圧　単相100V　電力0.5kW	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。