

質 疑 応 答 書

案件名称: 中学校(東部)武道場エアコン設置業務

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	現在中東問題によりナフサ等の不足で工事材料の出荷停止等が御座います。今後悪化した場合工期内に材料の入荷、完工できない場合御座いますがその際は工期延長可能でしょうか。		気温が高くなる前の設置を希望するため、原則、期間内に設置することを想定していますが、やむを得ない理由があり、必要と認められる場合は、協議の上、委託期間を延長いたします。	
2	エアコン位置図面の通り、機器がプロットされている場所は支障なくアルミパネル及び室内機が設置できるとの解釈でよろしいでしょうか	エアコン位置図面	お見込みのとおりです。	エアコン位置図面
3	防球ガード等の設置は不要との解釈でよろしいでしょうか。		設置は不要です。	
4	本業務(空調機増設)により既設キューピクル容量や既設幹線容量の不足が見られた場合、本業務内での対応ではなく別途工事との解釈でよろしいでしょうか。		キューピクル容量を確認した上で設置できるエアコンを選定しているため、今回の設置業務において、容量不足にはならない見込みです。	
5	中東情勢の影響等により機器及び配管材料の納品に遅延が出た場合、委託期間の延長や物価スライドは認めていただけますでしょうか。		委託の期間が短期であるため、委託期間の延長や物価スライドは想定しておりませんが、やむを得ない理由があり、必要と認められる場合は、協議の上、委託期間の延長や業務委託料の変更に対応いたします。	
6	新規の配管の保温厚は10ミリ保温でよろしいですか		お見込みのとおり、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に準拠します。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。